

別紙1 日比谷公園大音楽堂改修設計・工事内容の詳細

項目	施工内容例	施工条件等
設計	実施設計、改修イメージパース（トイレ、ステージ、観覧席）	必要に応じた調査
トイレ（A・B）の改修		
和便器の洋式化	TOTO CS597BCS同等品、掃除口付、密結タンク式	26基を維持
大便器ブースの補修	ブース床面はつりによる通路床面との段差解消、洋式化に必要な拡張テラゾパーテーションをR扉に交換、SUS L型手すり	ブース扉は外開き不可、通路幅120cmを確保
小便器交換	壁掛 感知FV TOTO UFH500同等品、各棟1カ所にSUS手すりセラミックタイル汚垂石	24基を維持
洗面台交換	はめ込み式 TOTO L350CM同等品フレーム共 自動水栓 各棟1カ所SUS手すり	4カ所
入口部段差補修	モルタルまたは金属等による擦り付けの上、化粧	
ベビーベッド設置	折り畳み式 男女各棟1ブース 4カ所	
ベビーチェア設置	折り畳み式 男女各棟1ブース 4カ所	
壁、床、天井の補修	壁：必要部にモルタル塗りの上塗装、ウレタン系滑り止め塗床、天井塗装	
照明、換気扇	B棟女子トイレ入口照明交換、換気扇は現状同等品	
トップライト	清掃	
ステージ下誰でもトイレの改修		
大便器、洗面台交換	TOTO UADAK21R1A1ADD2B同等品 温水洗浄便座	
ユニバーサルシート設置	Combi ユニバーサルシート横型US41同等品	
壁、天井、床の補修	壁、天井塗装、床の高圧洗浄	
照明、換気扇	照明、換気扇スイッチの人感センサー化	
観覧席改修		
座席の改修	木製座板の交換、肌目が均質で水湿に耐え、節の少ない1等材の針葉樹材、マイトレック注入処理、座席番号表付	2,664席の維持
車椅子観覧席整備	現5席から車椅子・介助者用椅子スペース14組に増設	車椅子、介助者席1組スペース幅1,400×1,300 介助者用いすは可動式可分散配置
床面	不陸やU字溝蓋等の調整	
外壁等の洗浄		
ステージ枠部洗浄	RC部高圧洗浄、金属部洗浄や塗装	
ステージ袖壁、防音壁の洗浄	高圧洗浄	
観覧席床面、壁洗浄	床面、壁（照明タワー裏壁も含む）	
金属部洗浄と塗装	手すり、吸音板、投光器タワー、照明タワー、入口部門扉等	
ステージ補修	凹凸補修の上、床塗装、建具塗装	
照明タワー床面の補修	床板縞鋼板の張り替え	
サイン類改修		
トイレサイン		
ユニバーサルガイド		
客席案内板の改修		
仮設、工事施工管理	工事休止日（11月3,4,17,20日、12月23日、3月3,4日） 閉鎖管理区域につき、必要があれば夜間施工可能 竣工図書作成 別途工事との工事間調整	